

ELENCO LAVORI OBBLIGATORI

I seguenti lavori obbligatori dovranno essere realizzati entro un anno dalla sottoscrizione del contratto:

1. SISTEMAZIONI ESTERNE

- | | | |
|-----|------------------|--|
| 1.1 | Giardino - verde | lavori a verde |
| 1.2 | Nuovo padiglione | Pergola in legno davanti all'ingresso |
| 1.3 | Nuovo padiglione | Rimodellamento terreno esterno al padiglione relax |

2. MODIFICA E COMPLETAMENTO PISCINA

- | | | |
|-----|------------------------|---|
| 2.1 | Piscina | Riduzione volume acqua |
| 2.2 | Piscina | Attrazioni acquatiche e illuminazione |
| 2.3 | Piscina - rivestimento | demolizione - ripristino quote - sfiori - riprese - ecolastic - gres porcellanato |
| 2.4 | Zona d'accesso piscine | lavori da pittore |

3. COMPLETAMENTO NUOVO PADIGLIONE RELAX

- | | | |
|------|------------------|--|
| 3.1 | Nuovo padiglione | 240m2 isolamento termico a soffitto PU + barriera a vapore |
| 3.2 | Nuovo padiglione | 70m2 isolamento termico a parete PU + barriera a vapore |
| 3.3 | Nuovo padiglione | Sottofondi con massetto 6,5cm + isolamento 8cm + massetto 7cm |
| 3.4 | Nuovo padiglione | Pavimento in rovere termotrattato – spazzolato e oliato ca. 240m2 |
| 3.5 | Nuovo padiglione | Controsoffitto sospeso con pannelli fonoassorbenti ignifughi – ca. 240m2 |
| 3.6 | Nuovo padiglione | Illuminazione |
| 3.7 | Nuovo padiglione | Rivestimento in legno pareti interne ca. 70m2 |
| 3.8 | Nuovo padiglione | Pavimentazione esterna in legno sospesa incl. sottocostruzione in alluminio ca. 60m2 |
| 3.9 | Nuovo padiglione | Impianto elettrico |
| 3.10 | Nuovo padiglione | Areazione |
| 3.11 | Nuovo padiglione | Vano tecnico e magazzino al piano -1; sottofondi, intonaci, porte e impianti |

4. PANNELLI FONO ASSORBENTI E ARREDI

- | | | |
|-----|---------------------|---|
| 4.1 | Zona relax separata | panelli fonoassorbenti ignifughi sospesi, arredi, lettini, ecc. |
| 4.2 | Zona piscina | panelli fonoassorbenti ignifughi sospesi, arredi, lettini, ecc. |

5. ARREDI, BAR E INGRESSO

- | | | |
|-----|---------------|-----------------------------------|
| 5.1 | Illuminazione | corpi illuminanti e installazione |
|-----|---------------|-----------------------------------|

- 5.2 Ripostiglio Scaffali
- 5.3 Zone ingresso Lisciare il pavimento + sigillatura + battiscopa, banco accoglienza e arredo generale con spazio d'attesa, lavori da pittore
- 5.4 Bar arredo bar inclusi i macchinari
- 5.5 Retro bar arredo e macchinari
- 5.6 Ingresso infisso porta ingresso stabilimento

6. ADEGUAMENTI FUNZIONALI INTERNI

- 6.1 Vano tecnico carotaggio per areazione
- 6.2 SPA demolizione vasca, demolizione parziale pavimento, nuovo lavabo, aggiungere scarico, nuovo pavimento parziale, pittore, tende, arredo
- 6.3 Doccia Demolizione 2 vasche e parete divisoria, nuova doccia + cabina, nuove piastrelle + lavori di pittura
- 6.4 WC demolizione pavimento, nuova doccia + cabina, nuove piastrelle + lavori di pittura
- 6.5 SPA (3 AMBIENTI) demolizione vasca, demolizione parziale pavimento, nuovo lavabo, aggiungere scarico, nuovo pavimento parziale, pittore, tende, arredo
- 6.6 Corridoio demolizione parziale pavimento per allaccio scarichi, ripristino parziale pavimento, pittore
- 6.7 Bagno turco Areazione
- 6.8 Zona relax e docce sauna demolizione docce, nuove zone docce, arredi zona relax, adeguamento zona ingresso
- 6.9 Sauna finlandese Areazione
- 6.10 Corridoio Trattamento pavimento + sigillatura + battiscopa
- 6.11 Spogliatoio uomini – docce e wc demolizione per rifacimento completo dello spazio, nuove docce, nuovi wc ad incasso, nuovi lavabi, nuovi rivestimenti
- 6.12 Spogliatoio donne – docce e wc demolizione per rifacimento completo dello spazio, nuove docce, nuovi wc ad incasso, nuovi lavabi, nuovi rivestimenti
- 6.13 Creazione di un vano per le pulizie al posto del wc demolizione pavimento, ripristino pavimento, nuovo livello di pulizia
- 6.14 Inalatori lavori da pittore + parete dritta
- 6.15 Spogliatoio collaboratori uomini demolizione doccia, arredi spogliatoio (armadietti, etc.)
- 6.16 Doccia collaboratori uomini cabina doccia
- 6.17 Doccia collaboratrici donne cabina doccia
- 6.18 Spogliatoio collaboratori donne demolizione doccia, arredi spogliatoio (armadietti, etc.)

7. ALTRI ARREDI

- 7.1 Spogliatoio uomini e donne Arredi – cabine, sedie, armadietti e panche
- 7.2 Medico arredi

- | | | |
|-----|------------------|----------------------------------|
| 7.3 | Area di servizio | arredi |
| 7.4 | Nuovo padiglione | Arredamento interno ca. 36 sdrai |
| 7.5 | Nuovo padiglione | Arredamento esterni ca. 50 sdrai |

Ulteriori informazioni e dettagli possono essere reperiti presso l'Ufficio Tecnico comunale, tel. 0577899704.